

1. Pour la livraison :

- 1.1. Nous effectuons la livraison mais par un seul technicien. Vous devrez donc prévoir sur place des personnes supplémentaires afin de procéder au déchargement puis d'avoir la machinerie adéquate à votre disposition. Toute la main d'œuvre doit être fournie par le client. Le bassin pèse environ 2500 lbs selon le modèle de piscine ou 500 à 900 lbs selon le modèle dans le cas d'un bassin spa
- 1.2. La livraison du bassin se fait avec une remorque à fond plat (flat bed trailer). Votre entrepreneur devra transporter le bassin de la remorque jusqu'au trou qui devra avoir été préalablement creusé par votre entrepreneur.
- 1.3. Une membrane Géotextile et environ 6'' de **gravier 1/2 net** doivent avoir été déposés au fond du trou avant l'arrivée du livreur. Un tuyau de type Big'O (avec couvert) et d'un peu plus long que la hauteur totale de la piscine, doit être installé de manière permanente à côté de celle-ci dans le trou pour créer un puit d'accès permanent sous la piscine une fois installée.
- 1.4. Pour un bassin spa, une membrane Géotextile et environ 6'' de **gravier 1/2 net** doivent avoir été déposés au fond du trou avant l'arrivée du livreur. Un tuyau de type Big'O (avec couvert) et d'un peu plus long que la hauteur totale du spa, doit être installé de manière permanente à côté de celui-ci dans le trou pour créer un puit d'accès permanent sous la piscine une fois installée.
- 1.5. Creusez une tranchée d'environ 18'' de profond par 12'' de largeur environ allant du bassin jusqu'à l'endroit où vous souhaitez déposer définitivement le système mécanique.

2. Suite à l'installation :

- 2.1. Suite à l'installation de votre piscine et ou spa, de laisser fonctionner tous les systèmes (de filtration et autre) un **MINIMUM** de 48 à 72 hres avant de finaliser le terrassement et ce, afin de détecter toutes fuites potentielles possibles.

- 2.2. Mettre le fil de(s) lumière(s) dans un tuyau de type CARLON lors de l'enfouissement de celui-ci afin de permettre toute réparations et ou modifications futures.
- 2.3. **AUCUNE COMPACTION** sur 24" (2 pieds) autour de la piscine et ou du spa en aucun temps. Utiliser du **gravier ½ net SEULEMENT** comme matériel de remplissage jusqu'à la hauteur de la lèvre de la piscine et ou du spa.
- 2.4. Il est **ESSENTIEL** de séparer les matériaux utilisés de remplissage et ou de finition par un géotextile de qualité entre chaque couche, celui-ci se terminant sous la lèvre de la piscine et ou du spa.
- 2.5. Comme mesure préventive, nous vous recommandons de faire une ceinture de béton de 12" à 18" autour de la piscine et ou du spa et d'emprisonner la lèvre de la piscine et ou du spa dans celle-ci. Toutefois, vous devez vous assurez de bien utiliser un géotextile afin de séparer chaque couche de matériel utilisé.
- 2.6. Prenez notes que la bordure supérieure du bassin est prévue pour **TOUJOURS** recevoir un couronnement de finition après l'installation. Il se peut que certaines imperfections normales de celle-ci demeurent apparentes.

La présente a pour but de s'assurer que l'installation de votre piscine et ou spa corresponde aux normes de PISCINES URBANIA et ainsi, de s'assurer de votre satisfaction à long terme et de plus, de pouvoir jouir longtemps de votre piscine et ou spa.

Pour de plus amples informations ou question, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions.

Maxime Levesque, Président

Piscines URBANIA

Tel : 514-640-1777